



# Comune di ANCONA

Provincia AN

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI

Computo Metrico Estimativo opere edilizie Alloggi Teatro delle Muse

**COMMITTENTE**  
**IMPRESA**

Marche Teatro scarl

**CONTRATTO**  
N° Repertorio  
Registrato il  
presso  
al n.  
Mod.  
Volume  
Foglio

**PROGETTISTA**

IL TECNICO

**Data**

13/02/2018



M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
1 02.03.011*. 004 (C)	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed ... occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in lastre di marmo, travertino e simili.	40,000				40,00		
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>40,00</b>	<b>18,47</b>	<b>738,80</b>
2 02.03.008*. 001 (C)	Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11.	6,600				6,60		
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>6,60</b>	<b>10,30</b>	<b>67,98</b>
3 03.02.024*. 001 (C)	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperfor ... llici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete	100,000				100,00		
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>100,00</b>	<b>27,64</b>	<b>2.764,00</b>
4 03.02.024*. 003 (C)	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperfor ... gio dei serramenti. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm	100,000				100,00		
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>100,00</b>	<b>3,55</b>	<b>355,00</b>
5 07.03.013.0 02 (C)	Controsoffitto o controparete in cartongesso e polistirene. Controsoffitto o controparete costituito ... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a soffitto senza barriera al vapore.	58,000				58,00		
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>58,00</b>	<b>38,89</b>	<b>2.255,62</b>
6 03.01.002*. 001 (C)	Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezion ... cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.	4,000				4,00		
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>4,00</b>	<b>19,05</b>	<b>76,20</b>
7 03.01.005.0 02 (C)	Massetto con detriti di tufo. Massetto formato con detriti di tufo, brecciolino e malta comune dato ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.	4,000				4,00		
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>4,00</b>	<b>0,69</b>	<b>2,76</b>
8 14.01.016*. 005 (C)	Tubazioni calibrate in acciaio inox AISI 316L. Tubazioni calibrate in acciaio inox AISI 316L conform ... a delle tracce e ripristino dell'intonaco. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 35 x 1,5	105,000				105,00		
	<b>Sommano (m)</b>					<b>105,00</b>	<b>29,54</b>	<b>3.101,70</b>
9 06.02.003*. 003 (C)	Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di rivestimento di ... e l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20 (Con malta di allettamento).	125,000				125,00		
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>125,00</b>	<b>48,46</b>	<b>6.057,50</b>

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
10 06.04.036 (C)	Pavimento autolivellante con resine termoindurenti. Pavimento autolivellante realizzato con miscele ... si e resistenza agli acidi e al calpestio. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	24,000				24,00		
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>24,00</b>	<b>49,71</b>	<b>1.193,04</b>
11 06.06.006* 001 (C)	Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e posa in ... re il titolo compiuto e finito a regola d'arte In tangananica spessore medio 1 cm, altezza 7 cm circa.	54,000				54,00		
	<b>Sommano (m)</b>					<b>54,00</b>	<b>12,16</b>	<b>656,64</b>
12 09.01.007.0 01 (C)	Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete tamburate, tipo standard ... in opera del controtelaio. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).	7,000				7,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>7,00</b>	<b>359,40</b>	<b>2.515,80</b>
13 09.01.007.0 02 (C)	Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete tamburate, tipo standard ... pera del controtelaio. A due ante, misure standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210).	1,000				1,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>1,00</b>	<b>690,42</b>	<b>690,42</b>
14 12.01.004.0 01 (C)	Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per inter ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.	905,000				905,00		
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>905,00</b>	<b>7,14</b>	<b>6.461,70</b>
15 26.02.03.12. 001 (C)	Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogona ... enti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a m 10,00 dal piano di campagna	26,000				26,00		
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>26,00</b>	<b>19,11</b>	<b>496,86</b>
16 02.05.012* (C)	Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nyl ... e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.	26,000				26,00		
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>26,00</b>	<b>4,91</b>	<b>127,66</b>
	<b>(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo</b>							<b>27.561,68</b>
<b>QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE</b>								
	<b>Totale Lavorazioni</b>							<b>27.561,68 €</b>
	<b>Totale Sicurezza Speciale</b>							<b>0,00 €</b>
	<b>Totale progetto</b>							<b>27.561,68 €</b>
	---							<b>27.561,68 €</b>
								<b>27.561,68 €</b>
								<b>Totale Capitolo --- €</b>
								<b>27.561,68 €</b>



# Comune di ANCONA

Provincia AN

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI

Computo Metrico Estimativo impianto climatizzazione ed idrico Alloggi Teatro delle Muse

**COMMITTENTE**  
**IMPRESA**

Marche Teatro scarl

**CONTRATTO**  
N° Repertorio  
Registrato il  
presso  
al n.  
Mod.  
Volume  
Foglio

**PROGETTISTA**

IL TECNICO

**Data** 13/02/2018



M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
1 13.04.002*. 003 (C)	<b>SEZIONE 1 - Impianto di climatizzazione</b>							
	Ventilconvettore per installazione con mobile a vista, modello pensile orizzontale. Ventilconvettore ... inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (KW). PT = 6,00 PF = 2,50.	3,000				3,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>3,00</b>	<b>529,69</b>	<b>1.589,07</b>
2 13.04.007*. 003 (C)	Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 6,50. Accessori dei ... llegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Pannello comando velocità più termostato ambiente.	3,000				3,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>3,00</b>	<b>107,60</b>	<b>322,80</b>
3 13.03.008*. 004 (C)	Radiatori in acciaio, tipo a tubi orizzontali lisci per asciugare teli da bagno e per riscaldare, co ... la vigente normativa non inferiore a: P (W). Altezza x larghezza = cm 120 x cm 45 - Potenza = W 769.	4,000				4,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>4,00</b>	<b>256,27</b>	<b>1.025,08</b>
4 13.04.015*. 002 (C)	Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distrib ... e principale di adduzione e la rete principale di scarico. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa.	3,000				3,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>3,00</b>	<b>425,93</b>	<b>1.277,79</b>
5 13.03.013*. 001 (C)	Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione. ... essari al montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale. Per allaccio.	4,000				4,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>4,00</b>	<b>229,54</b>	<b>918,16</b>
	Il costi della manodopera, essendo soggetti a contrattazione nazionale e/o locale, sono consultabili nel sito del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana, Marche e Umbria alla pagina: <a href="http://lppmarche.fastnet.it/crc/crc1.php">http://lppmarche.fastnet.it/crc/crc1.php</a> . Si fa presente che detti costi sono al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa. Operaio Specializzato per la modifica delle tubazioni di riscaldamento dei bagni e corridoio.					12	32,93	395,16
	Il costi della manodopera, essendo soggetti a contrattazione nazionale e/o locale, sono consultabili nel sito del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana, Marche e Umbria alla pagina: <a href="http://lppmarche.fastnet.it/crc/crc1.php">http://lppmarche.fastnet.it/crc/crc1.php</a> . Si fa presente che detti costi sono al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa. Operaio Comune per la modifica delle tubazioni di riscaldamento dei bagni e corridoio.					12	27,77	333,24
	<b>Totale Impianto di climatizzazione</b>							<b>5.861,30</b>
	<b>SEZIONE 2 – Impianto idrico</b>							
6 13.15.051.0 03 (C)	Tube multistrato rivestito, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudina ... m). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 20 Dxs = 20 x 2,25 spessore isolamento = 13 mm.	60,000				60,00		
	<b>Sommano (m)</b>					<b>60,00</b>	<b>22,87</b>	<b>1.372,20</b>

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
7 13.18.004*. 002 (C)	Valvola di intercettazione a sfera da incasso con cappuccio, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di ... guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°C a +180°C. Diametro nominale 15 (1/2") PN = 64.	8,000				8,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>8,00</b>	<b>28,07</b>	<b>224,56</b>
8 14.02.028*. 001 (C)	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dal ... e di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").	4,000				4,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>4,00</b>	<b>293,01</b>	<b>1.172,04</b>
9 14.02.028*. 002 (C)	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dal ... ne di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").	1,000				1,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>1,00</b>	<b>293,01</b>	<b>293,01</b>
10 14.02.028*. 006 (C)	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dal ... ne di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").	1,000				1,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>1,00</b>	<b>133,94</b>	<b>133,94</b>
11 14.02.028*. 007 (C)	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dal ... ne di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").	1,000				1,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>1,00</b>	<b>133,94</b>	<b>133,94</b>
12 14.02.028*. 003 (C)	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dal ... ne di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").	4,000				4,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>4,00</b>	<b>293,01</b>	<b>1.172,04</b>
13 14.02.028*. 011 (C)	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dal ... e di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").	4,000				4,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>4,00</b>	<b>231,64</b>	<b>926,56</b>
14 14.02.028*. 013 (C)	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dal ... corre per dare il lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.	4,000				4,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>4,00</b>	<b>202,14</b>	<b>808,56</b>
15 14.02.028*. 015 (C)	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dal ... ne di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").	4,000				4,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>4,00</b>	<b>212,09</b>	<b>848,36</b>

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
16 14.02.002* 002 (C)	Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china), installato su du ... ioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 65x51 con tolleranze in meno o in più di cm 2.	3,000				3,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>3,00</b>	<b>240,89</b>	<b>722,67</b>
17 14.02.008* 002 (C)	Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) de ... la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A pavimento con cassetta a parete o ad incasso.	3,000				3,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>3,00</b>	<b>280,61</b>	<b>841,83</b>
18 14.02.009* (C)	Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del ... ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	3,000				3,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>3,00</b>	<b>160,48</b>	<b>481,44</b>
19 14.02.015* (C)	Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o co ... rre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.	4,000				4,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>4,00</b>	<b>208,13</b>	<b>832,52</b>
20 14.02.022* 002 (C)	Piatto per doccia in porcellana vetrificata. Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e ... eria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80.	3,000				3,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>3,00</b>	<b>170,53</b>	<b>511,59</b>
21 14.04.003* (C)	Tubo in ottone cromato con supporto per l'impugnatura doccia a mano. Tubo in ottone cromato a parete ... fissaggio a parete, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	4,000				4,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>4,00</b>	<b>49,76</b>	<b>199,04</b>
22 14.04.012* (C)	Braccio doccia con soffione rotante. Braccio doccia con soffione rotante per apertura-chiusura, del tipo cromato, e regolazione del getto, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	4,000				4,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>4,00</b>	<b>67,05</b>	<b>268,20</b>
23 14.04.015* (C)	Gruppo miscelatore monocomando per doccia ad incasso. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realiz ... tamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	4,000				4,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>4,00</b>	<b>134,93</b>	<b>539,72</b>
24 14.04.016* 001 (C)	Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore monocomando cromato, reali ... e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.	3,000				3,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>3,00</b>	<b>148,84</b>	<b>446,52</b>
25 14.04.017*	Gruppo miscelatore monocomando cromato per bidet. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato ...							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
(C)	tamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.							
		4,000				4,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>4,00</b>	<b>148,84</b>	<b>595,36</b>
<b>26</b> <b>14.04.018*</b> (C)	Gruppo miscelatore monocomando cromato per lavello con bocca di erogazione girevole. Gruppo miscelat ... tamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	1,000				1,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>1,00</b>	<b>174,41</b>	<b>174,41</b>
<b>27</b> <b>14.06.001*</b> (C)	Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di d ... i scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	1,000				1,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>1,00</b>	<b>866,25</b>	<b>866,25</b>
<b>28</b> <b>14.06.002*</b> (C)	Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a p ... ente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	1,000				1,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>1,00</b>	<b>688,95</b>	<b>688,95</b>
<b>29</b> <b>14.06.005*.</b> <b>002</b> (C)	Piatto doccia in vetroresina. Fornitura e posa in opera di piatto doccia in vetroresina ad incasso f ... el-coat per sanitari. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni 900x900	1,000				1,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>1,00</b>	<b>276,35</b>	<b>276,35</b>
<b>30</b> <b>14.06.006*</b> (C)	Seggiolino ribaltabile per doccia. Fornitura e posa in opera di seggiolino ribaltabile per doccia co ... o inox satinato da 30/10 mm di spessore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	1,000				1,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>1,00</b>	<b>222,98</b>	<b>222,98</b>
<b>31</b> <b>14.06.007*.</b> <b>001</b> (C)	Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura ... t'altro occorre per dare il lavoro finito. Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico.	1,000				1,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>1,00</b>	<b>403,17</b>	<b>403,17</b>
<b>32</b> <b>14.06.007*.</b> <b>002</b> (C)	Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura ... avoro finito. Per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di comando di apertura e supporto.	1,000				1,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>1,00</b>	<b>502,80</b>	<b>502,80</b>
<b>33</b> <b>14.06.008*.</b> <b>001</b> (C)	Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in ... o a perfetta regola d'arte. Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70).	1,000				1,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>1,00</b>	<b>363,02</b>	<b>363,02</b>
<b>34</b> <b>14.06.008*.</b> <b>004</b> (C)	Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in ... avoro finito a perfetta regola d'arte. Corrimano angolare orizzontale o verticale (diametro cm 3,5).							



Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
		1,000				1,00		
	<b>Sommano (m)</b>					<b>1,00</b>	<b>312,97</b>	<b>312,97</b>
<b>35</b> <b>14.06.009*</b> (C)	Specchio reclinabile. Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile con staffa di applicazione i ... ccio cromato. Dimensioni 60x60 cm circa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	1,000				1,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>1,00</b>	<b>266,57</b>	<b>266,57</b>
<b>36</b> <b>13.15.032*.</b> <b>005</b> (C)	di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per condotte staffate verticali o or ... opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 110 x 2,7.	15,000				15,00		
	<b>Sommano (m)</b>					<b>15,00</b>	<b>36,06</b>	<b>540,90</b>
	Il costi della manodopera, essendo soggetti a contrattazione nazionale e/o locale, sono consultabili nel sito del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana, Marche e Umbria alla pagina: <a href="http://lppmarche.fastnet.it/crc/crc1.php">http://lppmarche.fastnet.it/crc/crc1.php</a> . Si fa presente che detti costi sono al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa. Operaio Specializzato per la modifica delle tubazioni di riscaldamento dei bagni e corridoio.					<b>16</b>	<b>32,93</b>	<b>526,88</b>
	Il costi della manodopera, essendo soggetti a contrattazione nazionale e/o locale, sono consultabili nel sito del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana, Marche e Umbria alla pagina: <a href="http://lppmarche.fastnet.it/crc/crc1.php">http://lppmarche.fastnet.it/crc/crc1.php</a> . Si fa presente che detti costi sono al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa. Operaio Comune per la modifica delle tubazioni di riscaldamento dei bagni e corridoio.					<b>16</b>	<b>27,77</b>	<b>444,32</b>
	<b>Totale impianto idrico</b>							<b>18.113,67</b>
	<b>SEZIONE 3 – Sostituzione tubazioni a soffitto</b>							
<b>37</b> <b>13.15.044*.</b> <b>004</b> (C)	Tubo acciaio zincato al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al carbonio zincata esternamente ed ... e per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco e tinteggiate. D x s = 22 x 1,5	12,000				12,00		
	<b>Sommano (m)</b>					<b>12,00</b>	<b>7,59</b>	<b>91,08</b>
<b>38</b> <b>13.15.044*.</b> <b>005</b> (C)	Tubo acciaio zincato al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al carbonio zincata esternamente ed ... e per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco e tinteggiate. D x s = 28 x 1,5	12,000				12,00		
	<b>Sommano (m)</b>					<b>12,00</b>	<b>9,37</b>	<b>112,44</b>
<b>39</b> <b>13.15.044*.</b> <b>006</b> (C)	Tubo acciaio zincato al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al carbonio zincata esternamente ed ... e per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco e tinteggiate. D x s = 35 x 1,5	12,000				12,00		
	<b>Sommano (m)</b>					<b>12,00</b>	<b>10,31</b>	<b>123,72</b>
<b>40</b> <b>13.15.044*.</b> <b>007</b> (C)	Tubo acciaio zincato al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al carbonio zincata esternamente ed ... e per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco e tinteggiate. D x s = 42 x 1,5	18,000				18,00		
		18,000				18,00		



Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
<b>QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE</b>								
	<b>Totale Lavorazioni</b>						<b>26.962,05 €</b>	
	<b>Totale Sicurezza Ordinaria</b>						423,79 €	
	<b>Totale Sicurezza Speciale</b>						0,00 €	
	<b>Totale Sicurezza</b>						<b>423,79 €</b>	
	<b>Totale progetto</b>						<b>27.385,84 €</b>	



# Comune di ANCONA

Provincia AN

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI  
CME Opere elettriche Foresteria

**COMMITTENTE**  
**IMPRESA**

Marche Teatro scarl

**CONTRATTO**  
N° Repertorio  
Registrato il  
presso  
al n.  
Mod.  
Volume  
Foglio

**PROGETTISTA**

IL TECNICO

**Data**

13/02/2018



M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
1 15.01.001*. 001 (C)	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando s ... corre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).	22,000				22,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>22,00</b>	<b>38,03</b>	<b>836,66</b>
2 15.01.001*. 003 (C)	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando s ... altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).	25,000				25,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>25,00</b>	<b>52,43</b>	<b>1.310,75</b>
3 15.02.001*. 001 (C)	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.	25,000				25,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>25,00</b>	<b>57,20</b>	<b>1.430,00</b>
4 15.02.001*. 002 (C)	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale ... ompreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.	25,000				25,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>25,00</b>	<b>10,48</b>	<b>262,00</b>
5 15.02.001*. 005 (C)	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.	6,000				6,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>6,00</b>	<b>42,61</b>	<b>255,66</b>
6 15.03.020*. 001 (C)	Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di segnali informa ... voro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete. Cat. 5e UTP - lunghezza fino m. 30	5,000				5,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>5,00</b>	<b>89,49</b>	<b>447,45</b>
7 15.04.002*. 017 (C)	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'i ... corre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x6 mm <sup>2</sup>	30,000				30,00		
	<b>Sommano (m)</b>					<b>30,00</b>	<b>6,06</b>	<b>181,80</b>
8 15.06.006*. 001 (C)	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA. ... e per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6A a 32A con Id: 0.03A.	3,000				3,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>3,00</b>	<b>121,96</b>	<b>365,88</b>
9 15.06.018*. 001 (C)	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire ... lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico unipolare fino a 32A.	1,000				1,00		

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	<b>Sommano (cad)</b>					1,00	17,03	17,03
<b>10</b> <b>15.06.022*.</b> <b>003</b> (C)	Centralino tipo d'appartamento incassato a parete IP40. Centralino tipo d'appartamento incassato a p ... lo sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da 9 a 12 moduli.	1,000				1,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					1,00	49,30	49,30
<b>11</b> <b>15.08.002*.</b> <b>003</b> (C)	Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro. Plafoniera a forma cir ... IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada tipo SL o PL.	8,000				8,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					8,00	98,62	788,96
<b>12</b> <b>15.08.003*.</b> <b>001</b> (C)	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguento o in poliestere rinforzato e schermo in polica ... di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W.	9,000				9,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					9,00	103,03	927,27
	(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo							6.872,76
<b>QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE</b>								
	<b>Totale Lavorazioni</b>							<b>6.872,76 €</b>
	<b>Totale Sicurezza Speciale</b>							0,00 €
	<b>Totale progetto</b>							<b>6.872,76 €</b>
<b>QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI</b>								
<b>Costi manodopera</b>						32	27,00	864,00 €
	---	---	---					7.736,76 €
								<b>7.736,76 €</b>
								<b>Totale Capitolo --- €</b>